



Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/06/2014/SEJK POGOŃ

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego
(hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń
w ramach projektu pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów
turystycznych Pomorza Zachodniego”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007- 2013, Działanie 6.4.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie i zamontowanie w porcie jachtowym „Marina Pogoń” całorocznego namiotu promocyjnego - hali namiotowej, która będzie wykorzystywana do realizacji imprez i całorocznych wydarzeń promocyjnych związanych w promocją Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, posiadającej następujące właściwości i parametry:

1. Wymiary:

- szerokość 10,00 m,
- długość: 25,00 m,
- wysokość ściany: 3,0 m,
- wysokość w szczycie: 18 stopni,
- segmenty: 5,00 m,
- powierzchnia: 250 m²,
- obciążenie śnieżne – minimum 25 kg/1 m².

2. Kolorystyka:

- dach: jasnobezowy,
- ściany: żółty (odpowiadający odcieniowi w skali RAL 1021),
- nadruki logotypów – patrz pkt. 3.

3. Ściany:

- jedna ściana boczna bez okien w segmencie środkowym drzwi zgodnie z pkt.5, na długości 2 segmentów (10m) nadruk
- dwie ściany szczytowe – pełne (bez okien) – z nadrukami.
- jedna ściana boczna powinna być wyposażona w 8 okien (po 2 okna na jeden segment), w środkowym segmencie bez okien - nadruk

Wykonawca wykona na wszystkich ścianach trwały nadruk logo Mariny Pogoń i Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz symbole UE zgodnie z wytycznymi promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na drugiej ścianie szczytowej – pełna (bez okien) nadruk powinien być wykonany na szerokości 10 m.

4. Logotypy oraz symbole do nadrukowania na hali namiotowej – w formie elektronicznej – dostarczy zamawiający.

5. Drzwi:

- dwuskrzydłowe,
- wykonane z PVC oraz szkła,

- umiejscowienie: na środku ściany bocznej pełnej (bez okien),
- wymiary: wysokość – co najmniej 2,5 m, szerokość – co najmniej 4 m.

6. Materiały – hala:

- konstrukcja hali winna być wykonana z metalu, gwarantującego trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji oraz spełniającego odpowiednie normy i posiadającego wymagane certyfikaty (np. w odniesieniu do aluminium: norma DIN 17615, certyfikat SLV albo równorzędny),
- poszycie: materiał PVC o gramaturze co najmniej 670 g/m² o gr. 0,55 mm posiadający atest niezapalności ITB wg UA GS VII.16/2002, PN-EN ISO 6940 i PN – EN ISO 6941 lub równoważne.

7. Hala namiotowa zostanie przytwierdzona przez wykonawcę do płyt betonowych o wymiarach: grubość – min. 20 cm, szerokość – min. 70 cm, dostarczonych i ułożonych przez wykonawcę na obwodzie hali namiotowej. Montaż nastąpi w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie portu jachtowego „Marina Pogoń” w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3. Wszelkie koszty transportu, montażu i zapewnienie sprzętu obciążają wykonawcę.

8. Wykonawca wykona podłogę hali namiotowej z wygładzonych płyt z betonu pojedynczo zbrojonego o grubości co najmniej 10 cm.

9. Wykonawca udzieli gwarancji na elementy konstrukcyjne, poszycie oraz zamontowanie hali na okres 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego odbioru hali.